

Descriptif technique de nos yourtes - 2027

La qualité des matériaux choisis vise un niveau de confort adapté à un usage d'habitation et une fabrication de bonne facture.

Structure

– Hauteur des murs : environ 2,26 m

– Tonoo à plus de 3,5 m selon le diamètre

– Pente de toiture : environ 30 %

– Bois Douglas et/ou épicéa, sec en séchoir, raboté, arêtes cassées, purgé d'aubier

– Khanas, tonoo, araignée/perches, menuiseries, poteaux

– Câble de chaînage avec tendeurs et système de serrage

– Fabrication selon les pratiques de la profession ; références DTU applicables à préciser selon le projet.

Toiles et étanchéité

– Toile extérieure acrylique Lactim, choix de coloris selon disponibilité

– Fabrication française, colonne d'eau annoncée : 37 cm

– Garantie fabricant : 5 ans

– Cristal translucide traité anti-UV au niveau du tonoo

– Bâche pare-pluie sur l'ensemble du toit

– Toile intérieure en coton issu de draps recyclés

Isolation, menuiseries et fourniture

Isolation et menuiseries

– Isolation Métisse 100 mm, lambda 0,039, R 2,55

– Porte d’entrée en chêne naturel, environ 0,90 × 2,04 m, serrure 3 points, sans béquille ni canon

– Vitrage grande hauteur avec allège d’environ 0,40 m, double vitrage argon / faible émissivité

– Module fumée pour le passage sécurisé du conduit

– Menuiseries supplémentaires : réemploi possible selon le projet

– La largeur cumulée des menuiseries doit rester compatible avec la structure ; le descriptif fourni fixe une limite maximale de 2/3 du périmètre.

Fournitures incluses

– Cordes, pitons, vis et quincaillerie nécessaires

Non compris

– Plancher

– Transport

– Pose

– Aménagements intérieurs

Le contenu exact de la fourniture est détaillé dans le devis.

Options principales

Prix indicatifs TTC, à confirmer au devis.

Fenêtre de réemploi — 1 vantail — 100 €

Porte-fenêtre grande hauteur — 150 €

Porte d’entrée supplémentaire en chêne — 1 050 €

Dôme plexiglas simple paroi — tonoo 1,30 m — 1 250 €

Comprend le bois nécessaire à la lunette amovible, la poignée et la quincaillerie.

Dôme plexiglas simple paroi — tonoo 1,60 m — 1 500 €

Comprend le bois nécessaire à la lunette amovible, la poignée et la quincaillerie.

Casquette extérieure sur mesure, par menuiserie — 35 €

Douglas section 40 × 30 mm, avec toile harmonisée.

Cristal souple, occultant extérieur et ventilation intégrée anti-surchauffe — 250 €

Protection du dôme plexiglas en cas de canicule — 120 €

Forte isolation — Nous consulter

Les chutes de matériaux relèvent de la gestion de l’association.

Matières premières — yourtes de 6, 7, 8 et 9 m : sur devis.

Contact

Naturel Home — 06 10 39 10 92

contact@naturel-home.fr

Naturel Home, Les Roches, 46 Impasse le Riou, 43810 Roche-en-Régnier